



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

TÍTULO: Reconstrução e Reforma da Praça Albertino Baraúna "CAMARÓDROMO" Bairro do Centro, zona urbana do Município de Afuá/PA


DATA DA ELABORAÇÃO: 22/01/2019

AFUÁ - PARÁ - PARÁ






PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DP



GOVERNO
para
Todos



ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

OBJETO: Reconstrução e Reforma da Praça Albertino Baraúna "CAMARÓDROMO" Bairro do Centro, zona urbana do Município de Afuá/PA

LOCAL: SEDE DE AFUÁ	EMIÇÃO: 22/01/2019	PROJETO : PRÓPRIO
ORÇAMENTISTA : ESAÚ BATISTA ALVES CRE: 15.860D PA	BDI: 28,28%	L.S: 133,84%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ESTRUTURA, PISO, PAREDE E COBERTURA				
1.1	Tarugo de acapú 2,5m	und	500,00	10,00	5.000,00
1.2	Esteio acapú 20 palmos (4,00 mt)	und	56,00	73,00	4.088,00
1.3	Esteio acapú 25 palmos (5,00 mt)	und	35,00	51,00	1.785,00
1.4	Esteio acapú 15 palmos (3,00 mt)	und	45,00	37,50	1.687,50
1.5	Frechal acapú escolhido de 15 palmos (3,00x12,00)cm p / barra	und	100,00	18,00	1.800,00
1.6	Frechal em pracuúba escolhido de 20 palmos (4,00x12,00)cm	und	4.392,00	13,00	57.096,00
1.7	Frechal em pracuúba escolhido de 30 palmos (6,00x12,00)cm	und	110,00	22,00	2.420,00
1.8	Frechal em pracuúba plainado de 20 palmos (4,00x12,00)cm	und	315,00	19,00	5.985,00
1.9	Longarina acapú ou similar 40 palmos (8,00 x 0,17x 0,07)m	und	2,00	120,00	240,00
1.10	Tábua em pracuúba 1"Cheia X 3,00 m.	dz	1.432,00	55,00	78.760,00
1.11	Tábua em pracuúba polegada plainada 4,00 m.	dz	3,00	80,00	240,00
1.12	Tábua em pracuúba molderada	dz	3,00	80,00	240,00
1.13	Tábua Sucupira 3/4 plainada um lados 4,00 m.	dz	20,00	120,00	2.400,00
1.14	Tábua meio fio Sucupira 3,00 m.	dz	8,00	100,00	800,00
1.15	Tábua meio fio vermelha 3,00 m.	dz	79,00	60,00	4.740,00



Handwritten mark

1.16	Pernamanca vermelha plainada 4,00 m.		dz	53,00	60,00	3.180,00
1.17	Pernamanca vermelha bruta 4,00 m.		dz	10,00	50,00	500,00
1.18	Régua plainada vermelha 4,00 m		dz	32,00	40,00	1.280,00
1.19	Régua 3/4 plainada 3,00 x 0,10 m		dz	29,00	38,00	1.102,00
1.20	Ripa bruta 3,00 m.		dz	25,00	35,00	875,00
1.21	Telha aço/aluminio 6,00 x 80 E=0,5mm com até duas água		und	1,00	125,00	125,00
1.22	Palha de meio lance		und	5.100,00	0,60	3.060,00
1.23	Palha pequena		und	5.000,00	0,50	2.500,00
1.24	Dobradiça de 2 1/2		und	36,00	4,00	144,00
1.25	Ferrolho de 4"p		und	12,00	7,50	90,00
1.26	Prego 3 1/2X9"		kg	323,00	7,50	2.422,50
1.27	Prego 2 1/2"X11		kg	805,00	7,50	6.037,50
1.28	Prego 2"X12		kg	5,00	7,50	37,50
1.29	Prego 1"X16		kg	10,00	9,00	90,00
1.30	Prego 1. 1/2"X13		kg	20,00	8,00	160,00
1.31	Prego 1 1/2"X15		kg	20,00	7,50	150,00
1.32	Vara rosqueável 3/8		und	15,00	10,00	150,00
1.33	Pouca 3/8		und	150,00	0,35	52,50
1.34	Arruela 3/8		und	150,00	0,50	75,00
1.35	Tela de Alambrado Galvanizado 1,65mm, 1,00x25 M		RoLo	3,20	270,00	864,00
1.36	Carpinteiro com Encargos Sociais		H	1.529,18	15,67	23.962,25
1.37	Servente com Encargos Sociais		H	1.408,72	11,34	15.974,88
SUBTOTAL (ETAPA):						230.113,63
2.0	HIDROSANITÁRIA					
2.1	Assento sanitário		und	24,00	20,00	480,00
2.2	Caixa de descarga		und	7,00	36,00	252,00
2.3	Tubo de caixa descarga		und	7,00	10,00	70,00
2.4	Tubo PVC 1/2		und	10,00	15,00	150,00
2.5	Luva PVC 1/2		und	10,00	0,80	8,00
2.6	União PVC 1/2		und	12,00	3,00	36,00



01.

2.7	Joelho PVC 1/2	und	20,00	1,00	20,00
2.8	Te PVC 1/2	und	20,00	1,20	24,00
2.9	Torneira para lavatório	und	2,00	12,00	24,00
2.10	Engate 50cm	und	12,00	5,00	60,00
2.11	Espude	und	7,00	4,00	28,00
2.12	Encanador com Encargos Sociais	H	9,26	15,67	145,10
2.13	Servente com Encargos Sociais	H	8,54	11,34	96,84
SUBTOTAL (ETAPA):					1.393,94

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (R\$)

VALOR DO MATERIAL R\$ 191.328,50

VALOR DA MÃO DE OBRA R\$ 40.179,07

VALOR PARCIAL DO ORÇAMENTO R\$ 231.507,57

IMPOSTOS E ALIQUOTAS (R\$)

VALOR PARCIAL DO ORÇAMENTO R\$ 231.507,57

ALIQUOTAS + IMPOSTOS (28,28%) R\$ 65.470,34

VALOR DO ORÇAMENTO GLOBAL TOTAL R\$ 296.977,91

PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA DESONERADO R\$ 296.977,91



AFUÁ, 22 DE JANEIRO DE 2019

Esau Batista Alves

ESAU BATISTA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15860D PA
TÉCNICO DA SEMINF

\$ 2

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ

Francisco da Conceição Gomes Pantoja

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA
Secretário Municipal de Infraestrutura em exercício