




PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E SERVIÇOS


TÍTULO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ

DATA DA ELABORAÇÃO: MAIO/2021



AFUÁ – PARÁ

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE AFUÁ		SEMINF		COMPOSIÇÕES			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eloy A. B. B. Filho CREAT 158.000-0			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ						
SINAPI-PA 04/2021							
ITEM: 2.2 Composição 01 SINAPI-PA: 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	UN.DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,69	1	18,69
C	88316	SERVEVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,06	2	30,12
C	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2018	FUES - FUNDAÇÃO S.F.	M³	359,88	0,01	3,5988
I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	5,82	1	5,82
I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	7,11	4	28,44
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	M²	225	1	225
I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2,34 X 10)	Material	KG	14,9	0,11	1,639
TOTAL							313,31
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE AFUÁ		SEMINF		COMPOSIÇÕES			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eloy A. B. B. Filho CREAT 158.000-0			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ						
SINAPI-PA 04/2021							
ITEM: 11.19 Composição 02 SINAPI-PA 87589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	UN.DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,05	0,2231	3,58
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,85	0,5355	6,35
I	38781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	43,2	1	43,20
I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 80 W (NÃO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	5,1	1	5,10
TOTAL							58,23
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE AFUÁ		SEMINF		COMPOSIÇÕES			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eloy A. B. B. Filho CREAT 158.000-0			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ						
SINAPI-PA 04/2021							
ITEM: 13.5 Composição 04 SINAPI-PA 84872	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 20" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	UN.DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,5	0,12	1,74
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,40	0,12	2,21
I	3533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,35	1	2,35
I	20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	18,83	0,04	0,75
I	20093	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	50,99	0,01	0,51
I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	1,88	0,02	0,04
TOTAL							7,60


 Eng. CIVIL 158.000-0
 Secret. Munic. Infraestrutura
 Pref. Municipal Afuá

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE AFUÁ		SEMINF		COMPOSIÇÕES			
				ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO			
OBRA		CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ					
SNAPI-PA 04/2021							
ITEM: 11.27 Composição 03 SNAPI-PA 101879		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	UNDESONERADO	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO
C	87387	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	893,57	0,0144	9,89
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,99	0,5346	8,01
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	h	19,04	0,5346	10,18
I	39802	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Material	UN	132,09	1	132,09
TOTAL							160,27

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE AFUÁ		SEMINF		COMPOSIÇÕES			
				ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO			
OBRA		CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA DE AFUÁ					
SNAPI-PA 04/2021							
ITEM: 16.1 Composição 05 SNAPI-PA 9537		LIMPEZA FINAL DA OBRA					
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	UNDESONERADO	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	15,06	0,14	2,11
I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	l	4,85	0,05	0,24
TOTAL							2,35

